

Przedmiar robót

Roboty drogowe - Przebudowa drogi wewnętrznej położonej na dz. o nr ew. 56 w m. Gozdków, obręb Zaborowie.

Nr poz.	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1	2	3	4	5
		I Roboty na działce nr ew. 56		
		1 Roboty przygotowawcze		
1	KNNR 1 0111/01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym	km	0,4
		2 Roboty ziemne		
2	KNNR 1 0201/04	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,25m ³ w gruncie kategorii III-IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 5t na odległość 10 km	m ³	706
3	KNNR 1 0201/07.3	Odwóz nadmiaru ziemi z wykopów koparkami przedsiębiornymi o pojemności łyżki 0,60m ³ w gruncie kategorii I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi 10-15t na odległość 10 km	m ³	678
4	KNNR 1 0406/01.2	Nasypy wykonywane koparkami z bezpośrednim przetrzutem gruntu kategorii I-II z uzyskanego ukopu (Koparka 1,00m ³)	m ³	28
5	KNNR 1 0407/02.2	Formowanie spycharkami gąsienicowymi 55kW bez zagęszczania nasypów o wysokości do 3,0m z gruntu kategorii III	m ³	28
		3 Roboty budowlane nawierzchniowe		
6	KNNR 6 0101/03	Koryta o głębokości 40cm na całej szerokości jezdni wykonywane mechanicznie w gruncie kategorii II-VI	m ²	1393,85
7	KNNR 6 0103/03	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI	m ²	1393,85
8	KNNR 6 0104/01	Wykonanie i zagęszczenie warstwy odsączającej na poszerzeniach, grubość po zagęszczeniu 10cm	m ²	1393,85
9	KNNR 6 0113/01	Podbudowy z kruszyw łamanych, 0/63, grubość warstwy po zagęszczeniu 15cm	m ²	1360,04
10	KNNR 6 1005/04	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni nieulepszonej	m ²	1360,04
11	KNNR 6 1005/07	Skropienie nawierzchni z kruszyw łamanych emulsją wolno rozpadowa w ilości 0,7 kg/m ²	m ²	1360,04
12	KNR K-42 0109/01	Nawierzchnia bitumiczna z destruktu pofrezowego o grubości warstwy 6 cm	m ²	1326,23
13	KNR 2-31 1004/07	Zamknięcie nawierzchni z destruktu asfaltowego emulsją asfaltową szybko rozpadowa w ilości 0,3 kg m ²	m ²	1326,23