



GMINA OROŃSKO

ul. Szkolna 8, 26-505 Orońsko

tel.: 48 618 59 00 10, fax 48 618 59 59

NIP 799 19 22 134, REGON 670223860

Orońsko, dnia 23.10.2020 r.

Nr postępowania: RGK.271.11.2020.JS

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

**Dotyczy postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie
pn. „Modernizacja hydroforni w Dobrucie”.**

Do Zamawiającego wpłynęły pisma z prośbą o udzielenie odpowiedzi na poniżej przedstawione pytania, związane z przygotowaniem oferty na realizację w/w zadania. W związku z powyższym, Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) udziela następujących, wiążących dla wykonawców wyjaśnień.

Pytanie 1.

W związku z brakiem danych w projekcie, prosimy o informację czy należy wyceniać nowy zestaw pompowy?

Jeśli tak, to prosimy o podanie parametrów jego pracy - wydajności i podnoszenia, ilości pomp pracujących i rezerwowych, sposobu sterowania (ile falowników) itp.

Odpowiedź na pytanie 1.

Parametry pracy zestawu pompowego znajdują się w poz. 2 Przedmiaru robót (etap II) oraz specyfikacji materiałów stanowiącej załącznik do SIWZ.

Wykonawca w swojej ofercie zobowiązany jest do wyceny nowego zestawu pompowego.

Pytanie 2.

W związku z brakiem danych w projekcie, prosimy o informację czy należy wyceniać odstojnik popłuczyn?

Jeśli tak, to prosimy o udostępnienie projektu tego odstojnika, uwidocznienie go na planie zagospodarowania i/lub albo podanie długość przewodów zewnętrznych.

Czy odstojnik ten ma funkcjonować jako bezodpływowy?

Odpowiedź na pytanie 2.

Zamawiający informuje, że nie należy wyceniać odstoju popłuczyn. Wody popłuczne należy włączyć do istniejącej instalacji do odprowadzania wód popłucznych.

Pytanie 3.

Prosimy o doprecyzowanie zapisu „Roboty budowlane” poz. 38 przedmiaru. Ani projekt budowlany, ani opis SIWZ nie podają żadnego oczekiwanego zakresu prac budowlanych.

Odpowiedź na pytanie 3.

Roboty budowlane związane są z ewentualną rozbiórką ściany – wykuciem otworu do transportu urządzeń technologicznych np. pionowych, stalowych filtrów ciśnieniowych, jego zamurowanie, otynkowanie i umalowanie; tj. przywrócenie do istniejącego stanu. Zakres i wielkość tych prac określa Wykonawca na podstawie przyjętego przez siebie sposobu umieszczenia urządzeń technologicznych w pomieszczeniu.

Pytanie 4.

Zamawiający wymaga załączenia do oferty przetargowej kosztorysu uproszczonego. Z uwagi na fakt, iż obowiązującym jest wynagrodzenie ryczałtowe prosimy o zmianę zapisów w SIWZ i wymaganie przedłożenia kosztorysu dopiero od Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza.

Odpowiedź na pytanie 4.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ w tym zakresie.

Pytanie 5.

Zamawiający udostępnił 3 szt. przedmiarów nazwane Etap I, Etap II i Etap III. Wszystkie te przedmiary dotyczą branży sanitarnej.

Czy Wykonawca może załączyć 1 kosztorys sanitarny zawierający wszystkie pozycje z tych trzech przedmiarów?

Odpowiedź na pytanie 5.

Zamawiający wyraża zgodę na przedłożenie 1 kosztorysu zawierającego wszystkie pozycje z trzech przedmiarów załączonych do niniejszego postępowania.

Pytanie 6.

Zamawiający wymaga od wykonawcy udzielenia gwarancji i rękojmi od 3 do 10 lat na Przedmiot umowy, licząc od dnia podpisania końcowego protokołu odbioru. Producenci większości urządzeń udzielają gwarancji na 12-24 miesiące, zaś w przypadku dłuższych

terminów gwarancji wymagają wykonywania m.in. I raz w roku płatnych przeglądów serwisowych (np. producenci pomp).

Prosimy o odpowiedź czy Zamawiający przewiduje wykonywanie takich płatnych serwisów, czy też leży to w gestii Wykonawcy, a koszt takich przeglądów należy doliczyć do oferty przetargowej?

Odpowiedź na pytanie 6.

Koszty serwisów ponosi Wykonawca. Koszty te należy ująć w ofercie.

Pytanie 7.

W związku z brakiem wzmianki w projekcie, prosimy o informację, czy należy wycenić rozdzielnię elektryczną do zasilania urządzeń suw i zestawu? Jeśli tak, prosimy o przedstawienie projektu rozdzielni.

Odpowiedź na pytanie 7.

Zamawiający informuje, że nie należy wyceniać rozdzielni elektrycznej. Montowane urządzenia należy zasilić z istniejącej rozdzielni elektrycznej.

Ponadto zamawiający informuje, że w związku z wysokością pomieszczenia wynoszącą 2.5m., przy zamianie zbiorników stalowych na zbiorniki z tworzywa należy dodatkowo uwzględnić możliwość wykonania wszystkich połączeń technologicznych (w tym możliwość zasypania złoża).

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania i składania ofert na w/w postępowanie.

Z up. Wójta
Dariusz Tomczyk
Sekretarz Gminy